

◆集合住宅向け (パーティクルボード天端で、h=150mm程度の価格)

商品タイプ	部材構成	遮音等級				標準設計価格 (㎡当たり)						合板・副資材など	備 考
		ΔL等級		推奨L等級		壁先行			床先行				
		ΔLL(Ⅱ)	ΔLH(Ⅱ)	LL	LH	合計	材料費	施工費	合計	材料費	施工費		
YPEタイプ	①	3	2	40	50	¥7,600 /㎡	¥5,300 /㎡	¥2,300 /㎡	¥8,500 /㎡	¥5,900 /㎡	¥2,600 /㎡		
YPE-Bタイプ	②	3	2	40	50	¥11,300 /㎡	¥7,200 /㎡	¥4,100 /㎡	¥12,100 /㎡	¥7,800 /㎡	¥4,300 /㎡	・合板 厚12mm	
YPE-G2タイプ	③	3	2	40	50	¥8,500 /㎡	¥5,600 /㎡	¥2,900 /㎡	¥9,300 /㎡	¥6,200 /㎡	¥3,100 /㎡	・グラスウール 厚50mm(10K)	
YPE-TGタイプ	④	4	3	-	-	¥11,600 /㎡	¥7,500 /㎡	¥4,100 /㎡	¥12,400 /㎡	¥8,100 /㎡	¥4,300 /㎡	・万協エコボードTG 厚9.5mm	
YPE-S4タイプ	⑤	4	3	40	50	¥14,900 /㎡	¥10,500 /㎡	¥4,400 /㎡	¥15,700 /㎡	¥11,100 /㎡	¥4,600 /㎡	・制振シート 厚4mm	
YPE-S6TGタイプ	⑥	4	4	-	-	¥21,600 /㎡	¥15,500 /㎡	¥6,100 /㎡	¥22,500 /㎡	¥16,200 /㎡	¥6,300 /㎡	・万協エコボードTG 厚9.5mm ・制振シート 厚6mm	床端部：高遮音防振システムネダNY型 標準設計価格(㎡当たり)：¥2,200 /㎡
YPEタイプ (タイル・石仕様)	⑦	3	2	-	-	¥15,600 /㎡	¥9,800 /㎡	¥5,800 /㎡	¥16,500 /㎡	¥10,500 /㎡	¥6,000 /㎡	・合板 厚12mm × 2層	パーティクルボード短辺方向目地部に 支持脚を1本追加
TIAタイプ	⑧	3S	2S	45	50	¥9,400 /㎡	¥6,500 /㎡	¥2,900 /㎡	-	-	-	・グラスウール 厚25mm(24K)	床端部：TIA型支持脚受け 標準設計価格(㎡当たり)：¥3,600 /㎡
TIタイプ	⑨	3S	2S	40	50	¥32,100 /㎡	¥24,600 /㎡	¥7,500 /㎡	-	-	-	・グラスウール 厚10mm(48K) ・制振シート 厚8mm	床端部：TIS型支持脚受け 標準設計価格(㎡当たり)：¥4,200 /㎡
UR25タイプ	⑩	-	-	-	-	¥8,200 /㎡	¥5,900 /㎡	¥2,300 /㎡	-	-	-	・パーティクルボード 厚25mm	都市再生機構適合機材 UR型支持脚ピッチ@600mm
UR-Bタイプ	⑪	-	-	-	-	¥10,600 /㎡	¥6,600 /㎡	¥4,000 /㎡	-	-	-	・合板 厚12mm	都市再生機構適合機材 UR型支持脚ピッチ@600mm

※1住戸30㎡以上及び合計500㎡以上の物件の適用価格となります。

※TIAタイプはパーティクルボード天端でh=50mm程度、TIタイプはパーティクルボード天端でh=30mm程度の価格になります。

※上記設計価格に、床仕上げ材及び床端部使用部材の価格は含まれておりません。

※床仕上げ材の種類によっては、別途合板が必要となる場合があります。

※床点検口・重量物補強などの特別な施工費は、別途となります。

※上記仕様は、F☆☆☆☆又はF☆☆☆☆相当となります。

※上記設計価格に、消費税は含まれておりません。

※上記設計価格は、法定福利費を含んでおります。

◇部材構成一覧

商品タイプ名	① YPEタイプ	② YPE-Bタイプ	③ YPE-G2タイプ	④ YPE-TGタイプ	⑤ YPE-S4タイプ	⑥ YPE-S6TGタイプ	⑦ YPE (タイル・石)	⑧ TIAタイプ	⑨ TIタイプ	⑩ UB25タイプ	⑪ UR-Bタイプ
部材構成											
備考	・合板 厚12mm	・合板 厚12mm	・床下にグラスウール 厚50mm(10K)を敷設	・万協エコボードTG 厚9.5mm	・制振シート 厚4mm	・万協エコボードTG 厚9.5mm ・制振シート 厚6mm	・合板 厚12mm×2層	・床下にグラスウール 厚25mm(24K)を敷設	・制振シート 厚8mm ・床下にグラスウール 厚10mm(48K)を敷設	・パーティクルボード 厚25mm	・合板 厚12mm

◆戸建て住宅向け (パーティクルボード天端で、h=500mm程度の価格)

商品タイプ	部材構成	標準設計価格			合板・副資材など
		合計	内訳	施工費	
基礎断熱Kタイプ	⑫	¥11,700 /㎡	¥7,700 /㎡	¥4,000 /㎡	・パーティクルボード 厚25mm
充填断熱Kタイプ	⑬	¥16,600 /㎡	¥10,200 /㎡	¥6,400 /㎡	・パーティクルボード 厚25mm ・専用断熱材ESタイプ 厚30mm

◆店舗・医療・福祉・公共施設向け (パーティクルボード天端で、h=250mm程度の価格)

商品タイプ	部材構成	標準設計価格			合板・副資材など
		合計	内訳	施工費	
WPタイプ	⑭	¥9,600 /㎡	¥6,700 /㎡	¥2,900 /㎡	・合板 厚12mm
WP-Bタイプ	⑮	¥13,300 /㎡	¥8,700 /㎡	¥4,600 /㎡	・合板 厚12mm
WP-TGタイプ	⑯	¥13,600 /㎡	¥9,000 /㎡	¥4,600 /㎡	・万協エコボードTG 厚9.5mm
MF(20)タイプ	⑰	¥11,500 /㎡	¥8,000 /㎡	¥3,500 /㎡	・パーティクルボード 厚20mm 450×1,820mm
MF(25)タイプ		¥12,900 /㎡	¥9,400 /㎡	¥3,500 /㎡	・パーティクルボード 厚25mm 450×1,820mm
MF(30)タイプ		¥13,600 /㎡	¥10,100 /㎡	¥3,500 /㎡	・パーティクルボード 厚30mm 450×1,820mm

※合計500㎡以上の物件の適用価格となります。

※上記価格に、床仕上げ材及び床端部使用部材の価格は含まれておりません。

※床仕上げ材の種類によっては、別途合板が必要となる場合があります。

※床点検口・重量物補強などの特別な施工費は、別途となります。

◆文教・軽運動施設・体育館向け (パーティクルボード天端で、h=500mm程度の価格)

商品タイプ	部材構成	標準設計価格			合板・副資材など
		合計	内訳	施工費	
YPE-Bタイプ	⑱	¥14,400 /㎡	¥9,800 /㎡	¥4,600 /㎡	・合板 厚12mm
TPタイプ	⑲	¥15,900 /㎡	¥11,300 /㎡	¥4,600 /㎡	・合板 厚12mm
TEJタイプ	⑳	¥14,600 /㎡	¥10,000 /㎡	¥4,600 /㎡	・合板 厚12mm

◆オフィス向け (パーティクルボード天端で、h=150mm程度の価格)

商品タイプ	部材構成	標準設計価格			合板・副資材など
		合計	内訳	施工費	
OAP(20)タイプ	㉑	¥18,600 /㎡	¥15,100 /㎡	¥3,500 /㎡	・パーティクルボード 厚20mm 450×450mm
OAP(30)タイプ		¥23,600 /㎡	¥20,100 /㎡	¥3,500 /㎡	・パーティクルボード 厚30mm 450×450mm

※上記仕様は、F☆☆☆☆又はF☆☆☆☆相当となります。

※上記設計価格に、消費税は含まれておりません。

※上記設計価格は、法定福利費を含んでおります。

◇部材構成一覧

商品タイプ名	⑫ 基礎断熱Kタイプ	⑬ 充填断熱Kタイプ	⑭ WPタイプ	⑮ WP-Bタイプ	⑯ WP-TGタイプ	⑰ MF(20/25/30)タイプ	⑱ YPE-Bタイプ	⑲ TPタイプ	⑳ TEJタイプ	㉑ OAP(20/30)タイプ
部材構成										
備考	・パーティクルボード 厚25mm	・パーティクルボード 厚25mm ・断熱材 ES-30		・合板 厚12mm	・万協エコボードTG 厚9.5mm	・パーティクルボード 厚20mm、25mm、30mm	・合板 厚12mm	・合板 厚12mm	・合板 厚12mm	・パーティクルボード 厚20mm、30mm

◆床端部使用部材

商品名	標準設計価格 (㎡当たり)				目安㎡単価	備考
	合計	材料費	施工費	壁先行	床先行	
防振システムネダ NB2型	¥2,000 /m	¥1,400 /m	¥600 /m	¥3,400 /m	¥1,400 /m	
システムネダ N2型	¥1,900 /m	¥1,300 /m	¥600 /m	¥3,230 /m	¥1,330 /m	
高遮音防振システムネダ NY2型	¥2,200 /m	¥1,600 /m	¥600 /m	¥3,740 /m	¥1,540 /m	

◇積算係数

- 壁先行工法：1.7 m/㎡
- 床先行工法：0.7 m/㎡

※パーティクルボード天端で、h=150mm程度の価格となります。

※左記設計価格に、消費税は含まれておりません。

※左記設計価格は、法定福利費を含んでおります。